

Przedmiar robót budynku gospodarczo – inwentarskiego na terenie Ogrodu Zoobotanicznego

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty rozbiórkowe				
1	KNR 4-04I 0509-02-050	<i>Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład</i>	168,00	m2		
2	KNR 4-04I 0403-02-050	<i>Rozebranie konstrukcji dachowych. Deskowanie dachu na styk</i>	168,00	m2		
3	KNR 4-04I 0404-07-050	<i>Rozebranie ścianek działowych drewnianych z dwóch warstw desek nie tynkowanych</i>	60,00	m2		
4	KNR 4-04I 1101-02-060	<i>Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku. Transport gruzu samochodem ciężarowym .</i>	9,99	m3		
		Razem:				
2		Roboty ziemne				
5	KNR 2-01E 0701-05-040	<i>Ręczne kopanie rowów szerokość dna wykopu do 0,6 m,</i>	36,00	m		
6	KNR 2-01 0313-01-060	<i>Ręczne formowanie nasypów skarpy</i>	18,00	m3		
		Razem:				
3		Fundamenty				
7	KNR 4-01I 0301-01-060	<i>Podmurowanie ścian fundamentowych w wykonanym uprzednio wykopie</i>	1,44	m3		
8	KNR 2-25 0305-03-040	<i>Budowa zasieków z elementów żelbetowych kątowych na materiały sytkie - analogia ścianka oporowa od strony skarpy</i>	14,00	m		
9	KNR 2-31I 0301-06-050	<i>Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce żwirowej nowej</i>	7,00	m2		
		Razem:				
4		Konstrukcje drewniane				
10	KNR 4-01 0401-01-040	<i>Wymiana elementów konstrukcyjnych w ścianach drewnianych. Słupy bez zastrzałów</i>	5,40	m		
11	KNR 4-01 0401-04-040	<i>Wymiana elementów konstrukcyjnych w ścianach drewnianych. Podwaliny</i>	36,00	m		
12	KNR 4-01 0401-05-040	<i>Wymiana elementów konstrukcyjnych w ścianach drewnianych. Wieńce</i>	36,00	m		
13	KNR 4-01 0412-02-040	<i>Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu. Krokwie zwykłe i kleszcze</i>	24,00	m		
14	KNR 2-02U 0410-01-050	<i>Deskowanie ścian z tarcicy</i>	90,67	m2		
15	KNR 2-02U 0410-01-050	<i>Deskowanie połaci dachowych z tarcicy</i>	168,00	m2		
16	KNR 4-01 0414-11-040	<i>Deski czołowe</i>	36,00	m		
17	KNR 2-02W 1027-0501-050	<i>Drzwi zewnętrzne klepkowe</i>	5,80	m2		
18	KNR 2-02W 1026-01-050	<i>Ościeżnice zewnętrzne drewniane</i>	5,80	m2		
19	KNR 2-02W 1010-03-050	<i>Okna uchylne drewniane</i>	2,34	m2		

1	2	3	4	5	6	7
		Razem:				
5		Pokrycie dachu				
20	KNR 00-22 0527-02-050	<i>Krycie dachów papą termozgrzewalną dwukrotnie</i>	168,00	m2		
		Razem:				
		Razem kosztorys				